

Kościuszki 41 w Pruszkowie - Przedmiar robót - Roboty dodatkowe

L.p	Podstawa	Pom.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	Roboty budowlane	W budynku				
1.1.		Sala widowiskowa	Obniżenie stelażu lamp oświetlenia górnego nad sceną (ok.20 cm)- (oświetlenie umocowane do szyny po 9 p- któw oświetleniowej na każdej) 2	kpl. kpl.	 2	
					RAZEM	2
1.2.		Kanał wentylacji nawiewno-wywieny	Oczyszczenie kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku wraz z odgrzybieniem i ozonowaniem, przegląd i usunięcie usterek w działaniu centrali wentylacyjnej znajdującej się na strychu budynku, 1	kpl. kpl.	 1	
					RAZEM	1
			Po wykonaniu poz. powyżej wykonanie prac naprawczych w pomieszczeniach:			
1.3.		Pomieszczenie nr 5 (2,50*3,63)	Zabezpieczenie ekranu wyciszenia akustycznego 12,70	m ² m ²	 12,70	
					RAZEM	12,70
1.3a.		Pomieszczenie nr 5	Demontaż i ponowny montaż osłony grzejnikowej ozdobnej, 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
1.3b.		Pomieszczenie nr 5	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie sufitu 9,00 (baranek)	m ² m ²	 9,00	
					RAZEM	9,00
1.3c.		Pomieszczenie nr 5	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 26,00 - 6,50	m ² m ²	 19,50	
					RAZEM	19,50
1.3d.		Pomieszczenie nr 5	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 6,50 (w tym baranek)	m ² m ²	 6,50	
					RAZEM	6,50
1.4.		Pomieszczenie nr 6 (3,07*3,60)	Zabezpieczenie ekranu wyciszenia akustycznego 13,00	m ² m ²	 13,00	
					RAZEM	13,00

1.4a.		Pomieszczenie nr 6	Demontaż i ponowny montaż osłony grzejnikowej ozdobnej, 1	szt. szt.		1	
					RAZEM		1
1.4b.		Pomieszczenie nr 6	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie sufitu 11,00 (tynk strukturalny baranek)	m ² m ²		11,00	
					RAZEM		11,00
1.4c.		Pomieszczenie nr 6	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 17,5 - 6,70	m ² m ²		10,80	
					RAZEM		10,80
1.4d.		Pomieszczenie nr 6	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 6,70 (w tym baranek)	m ² m ²		6,70	
					RAZEM		6,70
1.5.		Pomieszczenie nr 9 (3,16*5,60)	Zabezpieczenie ekranu wyciszenia akustycznego 20,00	m ² m ²		20,00	
					RAZEM		20,00
1.5a.		Pomieszczenie nr 9	Demontaż i ponowny montaż osłony grzejnikowej ozdobnej, 1	szt. szt.		1	
					RAZEM		1
1.5b.		Pomieszczenie nr 9	Naprawa pęknięć połączeń płyt gipsowych na suficie 16,70	m ² m ²		16,70	
					RAZEM		16,70
1.5c.		Pomieszczenie nr 9	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie sufitu 16,70 (tynk strukturalny baranek)	m ² m ²		16,70	
					RAZEM		16,70
1.5d.		Pomieszczenie nr 9	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 42,7 - 13,00	m ² m ²		29,70	
					RAZEM		29,70
1.5e.		Pomieszczenie nr 9	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 13,00 (w tym baranek)	m ² m ²		13,00	
					RAZEM		13,00
1.6.		Pomieszczenie nr 10 (3,96*4,58)	Zabezpieczenie ekranu wyciszenia akustycznego 25,90	m ² m ²		25,90	
					RAZEM		25,90

1.6a.		Pomieszczenie nr 10	Demontaż i ponowny montaż osłony grzejnikowej ozdobnej, 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
1.6b.		Pomieszczenie nr 10	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie sufitu 18,14 (tynk strukturalny baranek)	m ² m ²	 18,14	
					RAZEM	18,14
1.6c.		Pomieszczenie nr 10	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 23,30 - 10,00	m ² m ²	 13,30	
					RAZEM	13,30
1.6d.		Pomieszczenie nr 10	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 10,00 (w tym baranek)	m ² m ²	 10,00	
					RAZEM	10,00
1.7.		Korytarz przyległy do pom. 5,6,9,10	Naprawa pęknięć połączeń płyt gipsowych na suficie 49,15	m ² m ²	 49,15	
					RAZEM	49,15
1.7a.		Korytarz przyległy do pom. 5,6,9,10	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie sufitu 49,15	m ² m ²	 49,15	
					RAZEM	49,15
1.7b.		Korytarz przyległy do pom. 5,6,9,10	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 88,00	m ² m ²	 88,00	
					RAZEM	88,00
1.8.		Sala muzyczna (piętro)	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu (klepka dębowa) 36,00	m ² m ²	 36,00	
					RAZEM	36,00
1.8a.		Sala muzyczna (piętro)	Zabezpieczenie folią ekranów wyciszenia akustycznego, 2	szt. szt.	 2	
					RAZEM	2
1.8b.		Sala muzyczna (piętro)	Demontaż i ponowny montaż ekranów maskujących grzejniki 2	szt. szt.	 2	
					RAZEM	2
1.8c.		Sala muzyczna (piętro)	Likwidacja przebarwień po zaciekach na ścianach i suficie 85,00	m ² m ²	 85,00	
					RAZEM	85,00

1.8d.		Sala muzyczna (piętro)	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie sufitów 36,00	m ² m ²	 36,00	
					RAZEM	36,00
1.8e.		Sala muzyczna (piętro)	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 49,00	m ² m ²	 49,00	
					RAZEM	49,00
1.9.		Pomieszczenie socjalne (parter)	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie sufitu 10,75	m ² m ²	 10,75	
					RAZEM	10,75
1.9a.		Pomieszczenie socjalne (parter)	Przygotowanie do malowania, gruntowanie i malowanie ścian 53,00	m ² m ²	 53,00	
					RAZEM	53,00
2.		Poza budynkiem				
2.1.		Izolacja fundamentów	Rozebranie opaski z kostki brukowej na czas wykonywania prac izolacji ściany fundamentowej na długości ściany 7,54 mb 7,54*0,6	m ² m ²	 4,52	
					RAZEM	4,52
2.2.		Izolacja fundamentów	Wykonanie wykopu przy ścianie fundamentowej na długości ściany 7,54 mb i głębokości ok. 3,30 m 7,54*3,30*1,20	m ³ m ³	 29,86	
					RAZEM	29,86
2.3.		Izolacja fundamentów	Zabezpieczenie wykopu przy ścianie fundamentowej na długości ściany 7,54 mb i głębokości ok. 3,30 m 7,54*3,30*1,20	m ³ m ³	 29,86	
					RAZEM	29,86
2.4.		Izolacja fundamentów	Wykonanie izolacji przeciwwodnej ściany fundamentowej na długości ściany 7,54 mb i głębokości ok. 3,30 m 7,54*3,30	m ² m ²	 24,88	
					RAZEM	24,88
2.5.		Izolacja fundamentów	Zasypanie wykopu z warstwowym zagęszczeniem gruntu przy ścianie fundamentowej na długości ściany 7,54 mb i głębokości ok. 3,30 m 7,54*3,30*1,20	m ³ m ³	 29,86	
					RAZEM	29,86

2.6.		Izolacja fundamentów	Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół ściany fundamentowej na długości ściany 7,54 mb	m ²		
			7,54*0,6	m ²	4,52	
					RAZEM	4,52
2.7.		Izolacja fundamentów	Uporządkowanie terenu z odtworzeniem trawnika zniszczonego w trakcie robót	m ²		
			100,00	m ²	100,00	
					RAZEM	100,00
2.8.		Izolacja fundamentów	Montaż betonowych koryt odpływowych dł. ok. 4 mb odprowadzających wodę deszczową z rury spustowej	mb		
			4,00	mb	4,00	
					RAZEM	4,00

PRZEDMIAR – Roboty dodatkowe**zał. Nr**

LP	OPIS	Kwota netto/zł	VAT zł	Kwota brutto/zł
1.	Prace w budynku			
1.1	Sala widowiskowa
1.2	Kanały wentylacji
1.3	Pomieszczenie 5
1.4	Pomieszczenie 6
1.5	Pomieszczenie 9
1.6	Pomieszczenie 10
1.7	Korytarz przy pom.5,6,9,10
1,8	Sala muzyczna -piętro			
1.9	Pomieszczenie socjalne parter
2.	Prace poza budynkiem			
2.1	Izolacja fundamentów
	Razem roboty dodatkowe