

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynny dachowej od strony kl. schod. I
ADRES INWESTYCJI : ul. Jedwabna 2
INWESTOR : TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 05-800 Pruszków ul. Gordziałkowskiego 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Zielińska (Specjalista ds. technicznych)
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :



Data opracowania
15.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana rynny dachowej w budynku przy ul. Jedwabna 2 - od kl. schod. I					
1		Prace dodatkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - od strony kl.	m		
d.1	0535-04	schodowych I	m	75,020	
		56,66+3,9+13,86+0,6			
				RAZEM	75,020
2	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów	m		
d.1	02 0522-02	z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku - od strony	m		
	analogia	kl. schodowych I	m	75,020	
		75,02		RAZEM	75,020
3	KNR-W 2-	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych ele-	szt.		
d.1	02 0522-05	mentów (sztucer)	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
4	kalkulacja	Czas praca podnośnika kosзовego	m-g		
d.1	własna	16	m-g	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi blachy z rozbiórki rynny dachowej na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-15	1,20	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi blachy z rozbiórki rynny dachowej - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	1,20	m ³	1,200	
	analogia			RAZEM	1,200

Renata Zielinska