

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

1	Elewacja prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; SST-01
2	Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3 ,SST-02
3	Stolarka okienna i drzwiowa 45000000-7 45421000-4, 45421125-6 ,45421114-6 ,SST-06
4	Ściany zewnętrzne gr: 14 CM 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8; SST-04
5	Otwory okienne -szpalety 3 CM 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8; SST-04
6	Izolacja termiczna ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu 45000000-7, 45321000-3, 45410000-4; SST-03
7	Ocieplenie stropodachu 45000000-7 45321000-3 ,SST-05
8	Obróbki blacharskie 45000000-7 45260000-7 ,SST-07
9	Uporządkowanie terenu 45000000-7 45111220-6 45113000-2

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe wynikające z audytu
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojciecha 3/5 , 05-800 Pruszków
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Gordziałkowskiego 9 , 05-800 Pruszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Gąsiński
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
PRUSZKÓW ,WOJCIECHA 3/5			
1	Elewacja prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7;SST-01	1	12
2	Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3 ,SST-02	13	15
3	Stolarka okienna i drzwiowa 45000000-7 45421000-4, 45421125-6 ,45421114-6 ,SST-06	16	17
4	Ściany zewnętrzne gr: 14 CM 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8;SST-04	18	26
5	Otwory okienne -szpalety 3 CM 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8; SST-04	27	31
6	Izolacja termiczna ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu 45000000-7, 45321000-3, 45410000-4;SST-03	32	47
7	Ocieplenie stropodachu 45000000-7 45321000-3 ,SST-05	48	52
8	Obróbki blacharskie 45000000-7 45260000-7 ,SST-07	53	59
9	Uporządkowanie terenu 45000000-7 45111220-6 45113000-2	60	63

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRUSZKÓW, WOJCIECHA 3/5						
1 1			Elewacja prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; SST-01			
1			Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego	szt		
d.1	kalk. własna		39	szt	39.000	
					RAZEM	39.000
2			Montaż nowego haka dla linii zasilającej napowietrznej wraz ze zgłoszeniem przełożenia linii	szt		
d.1	kalk. własna		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
3			Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego - klimatyzatory	szt		
d.1	kalk. własna		3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
4			Demontaż zadaszeń na piętrze	szt		
d.1	kalk. własna		2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
5			Demontaż i montaż zadaszeń na parterze	szt		
d.1	kalk. własna		6	szt	6.000	
					RAZEM	6.000
6			Demontaż barierek na parterze	szt		
d.1	kalk. własna		4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
7	KNR 2-02		Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01		2.95*1.13*19+2.32*1.13*8+2.65*1.13+1.45*1.13+2.45*1.13+2.4*1.13+2.8*1.13+2.1*1.3*3+1.55*1.13+1.4*1.13+1.13*1.13*2+0.5*1.1+0.4*1.75+2.05*1.13+0.8*1.13+1.26*0.4+0.7*0.4	m ²	116.919	
	drzwi		0.8*2.1*24	m ²	40.320	
					RAZEM	157.239
8	KNR 0-23		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne	m ²		
d.1	2611-01		[49.12*2+10.35*2+1.4*2]*5.65+[0.42+26.45]*1.12+[0.42+17.5]*1.12+	m ²	752.895	
	styr. 14 cm		1.35*2.15*2+[1.41+1.41*2]*2.15	m ²	53.590	
	styr. 3 cm		1.1*2.15+1.25*2.15*18+1.14*1.25*2	m ²		
			A (suma częściowa)	m ²	806.485	
	cokół		[49.12*2+10.35*2+1.4*2]*0.35	m ²	42.609	
	- stolarka		-poz.7	m ²	-157.239	
					RAZEM	691.855
9	KNR 2-21		Wykopanie krzewów i krzewów	szt.		
d.1	0105-01		6	szt.	6.000	
	analogia				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-		Kładki dla pieszych na ramach - budowa	m ³		
d.1	25 0416-02		0.8	m ³	0.800	
					RAZEM	0.800
11	KNR-W 2-		Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie	m ³		
d.1	25 0416-04		0.8	m ³	0.800	
					RAZEM	0.800
12			Wykonanie przeglądu kominiarskiego wraz z ze sporządzeniem protokołu	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2 2			Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3, SST-02			
13	KNR AT-05		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym	m ²		
d.2	1651-03		ram 2,57 m o wys. do 20 m	m ²	730.440	
			[49.12*2+10.35*2+1.4*2]*6			
					RAZEM	730.440
14	KNNR 2		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01					

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.13	m ²	730.440	
					RAZEM	730.440
15 d.2			Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,7,8,16,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,53,54,55,56,57,58,59)			
3 3			Stolarka okienna i drzwiowa 45000000-7 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6, SST-06			
16 d.3	KNNR 3 0701-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV	m ²		
			0.72*0.43+1.26*0.4+1.38*0.5*2+2.98*1.14*5+2.81*1.14	m ²	22.383	
					RAZEM	22.383
17 d.3	KNR 0-19 1023-11 analogia do klatki schodowej lokalowe		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV	m ²		
			0.8*2*4	m ²	6.400	
			0.8*2*9	m ²	14.400	
					RAZEM	20.800
4 4			Ściany zewnętrzne gr: 14 CM 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8; SST-04			
18 d.4	KNR 0-23 2611-02		Gruntowanie ścian preparatem gruntującym	m ²		
			poz.8A	m ²	806.485	
	-stolarka		-poz.7	m ²	-157.239	
					RAZEM	649.246
19 d.4	KNR 0-23 2612-01		Przyklejenie płyt styropianowych grubości 14 cm do ścian	m ²		
			poz.18	m ²	649.246	
					RAZEM	649.246
20 d.4	KNR 0-28 2627-03		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych 4 szt/m ²	szt.		
			poz.18*4	szt.	2596.984	
					RAZEM	2596.984
21 d.4	KNR AT-31 0704-03		Mocowanie płyt z supremy w miejscach spękań łącznikami (kołkami) do podłoża ilości 6 szt na m ²	m ²		
			150	m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
22 d.4	KNR 9-13 0102-07		Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
			poz.18	m ²	649.246	
					RAZEM	649.246
23 d.4	KNR 0-28 2621-06		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach wzmocnienie ścian w obrębie cokołów	m ²		
			[49.12*2+10.35*2+1.4*2]*2	m ²	243.480	
					RAZEM	243.480
24 d.4	KNR 0-28 2621-08		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii - ochrona narożników	m		
			2.95*19+2.32*8+2.65+1.45+2.45+2.4+2.8+2.1*3+1.55+1.4+1.13*2+0.5+0.4+2.05+0.8+1.26+0.7	m	103.580	
			1.13*41+1.1*2+1.75*2+0.4*4	m	53.630	
			2.8*24	m	67.200	
					RAZEM	224.410
25 d.4	KNR 0-23 0932-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
			poz.18	m ²	649.246	
					RAZEM	649.246
26 d.4	KNR 0-23 0931-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr: 1, 5mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
			poz.18	m ²	649.246	
					RAZEM	649.246
5 5			Otworki okienne -szpalety 3 CM 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8; SST-04			
27 d.5	KNR 0-23 2611-02 okna		Gruntowanie ścian preparatem	m ²		
			[2.95*19+2.32*8+2.65+1.45+2.45+2.4+2.8+2.1*3+1.55+1.4+1.13*2+0.5+0.4+2.05+0.8+1.26+0.7+1.13*41+1.1*2+1.75*2+0.4*4]*0.3	m ²	47.163	
	drzwi		[2.8*24]*0.3	m ²	20.160	
					RAZEM	67.323
28 d.5	KNR 0-23 2612-02		Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm	m ²		
			poz.27	m ²	67.323	
					RAZEM	67.323

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 0-28 d.5 2621-07		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.27	m ² m ²	 67.323	
					RAZEM	67.323
30	KNR 0-23 d.5 0931-01		Grunt pod wyprawy akrylowe (warstwa pośrednia) poz.27	m ² m ²	 67.323	
					RAZEM	67.323
31	KNR 0-23 d.5 0931-03		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego uziarnieniu 1,5 mm poz.27	m ² m ²	 67.323	
					RAZEM	67.323
6 6			Izolacja termiczna ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu 45000000-7, 45321000-3, 45410000-4; SST-03			
32	KNR 2-31 d.6 0815-01		Rozebranie chodników, na podsypce piaskowej 4+26*1.2	m ² m ²	 35.200	
					RAZEM	35.200
33	KNR 4-04 d.6 0301-02		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 8*1	m ³ m ³	 8.000	
					RAZEM	8.000
34	KNR 2-01 d.6 0307-03		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) [30.05+21.6+0.48*2+10.35*2]*1*1.2	m ³ m ³	 87.972	
					RAZEM	87.972
35	KNR 4-01 d.6 0619-03		Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych [30.05+21.6+0.48*2+10.35*2]*1.2	m ² m ²	 87.972	
					RAZEM	87.972
36	KNR 4-01 d.6 0107-01		Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m [30.05+21.6+0.48*2+10.35*2]*1	m ² m ²	 73.310	
					RAZEM	73.310
37	KNR 2-02 d.6 0603-07		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa poz.35	m ² m ²	 87.972	
					RAZEM	87.972
38	KNR 2-02 d.6 0603-08		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa poz.35	m ² m ²	 87.972	
					RAZEM	87.972
39	KNR 0-11 d.6 0321-01		Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.32	m ² m ²	 35.200	
					RAZEM	35.200
40	KNR 6 d.6 0404-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 30	m m	 30.000	
					RAZEM	30.000
41	KNR 2-01 d.6 0501-02		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m poz.34	m ³ m ³	 87.972	
					RAZEM	87.972
42	KNR 0-23 d.6 2611-02 cokół		Gruntowanie ścian preparatem gruntującym [30.05+21.6+0.48*2+1.4*2]*0.35 A (suma częściowa) [30.05+21.6+0.48*2+10.35*2]*1.15 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 19.394 ----- 19.394 84.307 ----- 84.307	
					RAZEM	103.701
43	KNR 0-23 d.6 2612-01		Przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych o grubości 14 cm do ścian poz.42	m ² m ²	 103.701	
					RAZEM	103.701
44	KNR 0-28 d.6 2621-06		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - poz.42	m ² m ²	 103.701	
					RAZEM	103.701
45	KNR-W 3 d.6 0207-01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntuowania powierzchni	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.42B	m ²	84.307	
					RAZEM	84.307
46	ZKNR C-2 d.6 0118-01		Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
			poz.42A	m ²	19.394	
					RAZEM	19.394
47	ZKNR C-2 d.6 0118-03		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
			poz.42A	m ²	19.394	
					RAZEM	19.394
7	7		Ocieplenie stropodachu 45000000-7 45321000-3 ,SST-05			
48	TZKNBK VI d.7 -104		Pokrycie dachu krytego papą jedną warstwą papy smołowej w nakładkę z oczyszczeniem powierzchni i podklejeniem uszkodzeń	m ²		
			49.12*10.35	m ²	508.392	
					RAZEM	508.392
49	KNR 2-02 d.7 0609-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych z papą gr 18 cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju	m ²		
			poz.48	m ²	508.392	
					RAZEM	508.392
50	KNR 0-23 d.7 2612-05		Przymocowanie styropapy za pomocą wkrętów z podkładkami talerzykowymi - przymocowanie mechaniczne do stropodachu	m		
			poz.48	m	508.392	
					RAZEM	508.392
51	KNR-W 2- d.7 02 0504-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
			poz.48	m ²	508.392	
					RAZEM	508.392
52			Konstrukcja wsporcza rynien	m		
			49.12+3.6	m	52.720	
					RAZEM	52.720
8	8		Obróbki blacharskie 45000000-7 45260000-7 ,SST-07			
53	KNR 4-01 d.8 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			[49.12*2+10.35*2+6.5*2+3.6+6*8+7.2+6.4]*0.3	m ²	59.142	
					RAZEM	59.142
54	KNR-W 4- d.8 01 0353-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
			2.95*19+2.32*8+2.65+1.45+2.45+2.4+2.8+2.1*3+1.55+1.4+1.13*2+0.5+0.4+2.05+0.8+1.26+0.7	m	103.580	
			41*0.1	m	4.100	
					RAZEM	107.680
55	NNRNKB d.8 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			[49.12*2+10.35*2+6.5*2+3.6+6*8+7.2+6.4]*0.45	m ²	88.713	
			[49.12*2+3.6]*0.45	m ²	45.828	
					RAZEM	134.541
56	KNR 2-02 d.8 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	m		
			poz.54	m	107.680	
					RAZEM	107.680
57	KNR 4-01 d.8 0535-05		Rozebranie rur spustowych i rynien z blachy	m		
			49.12+3.6+6*5	m	82.720	
					RAZEM	82.720
58	KNR-W 2- d.8 02 0522-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
			49.12+3.6	m	52.720	
					RAZEM	52.720
59	KNR-W 2- d.8 02 0529-01		Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
			6*5	m	30.000	
					RAZEM	30.000
9	9		Uporządkowanie terenu 45000000-7 45111220-6 45113000-2			
60	KNR 2-21 d.9 0101-01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
			15	m ³	15.000	
					RAZEM	15.000
61	KNR 4-01 d.9 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			15	m ³	15.000	
					RAZEM	15.000
62	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.9	0108-12		- za każdy następny 1 km	m ³	15.000	
			15		RAZEM	15.000
63	kalk. własna		Składowanie gruzu na wysypisku - Miejski Zakład Oczyszczania Miasta	m ³		
d.9			podstawia kontenery o pojemności 5 m3	m ³		
			15	m ³	15.000	
					RAZEM	15.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m ³	0.0511		0.0511							
2.	bale iglaste obrzynane nasyczone gr. 50-64 mm kl.III	m ³	0.2932		0.2932							
3.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 50-70 mm kl.II	m ³	0.3680		0.3680							
4.	blacha powlekana płaska	m ²	165.4854		165.4854				LIN			
5.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0030		0.0030							
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.5738		0.5738							
7.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0519		0.0519							
8.	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasyczone	m ³	0.1466		0.1466							
9.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.5520		0.5520							
10.	drewno opałowe	m ³	9.8529		9.8529							
11.	drzwi z tworzyw PCV	m ²	20.8000		20.8000							
12.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	2033.5680		2033.5680							
13.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe fi 15 cm	m	54.3016		54.3016							
14.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe fi 10 cm	m	30.9000		30.9000							
15.	emulsja	kg	152.5176		152.5176				HEN			
16.	emulsja gruntująca	kg	150.5894		150.5894				ATL			
17.	farba gruntująca do tynków mozaikowych	dm ³	5.8182		5.8182				HEN			
18.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	60.2697		60.2697							
19.	folia kubelkowa	m ²	92.7377		92.7377							
20.	gaz propan-butan	kg	220.6421		220.6421							
21.	gips szpachlowy	kg	38.2720		38.2720							
22.	Gruz budowlany	m ³	15.0000		15.0000							
23.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.1321		1.1321							
24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.3440		0.3440							
25.	kłamry ciesielskie	kg	1.4960		1.4960							
26.	kołki	szt.	2674.8935		2674.8935							
27.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	50.5464		50.5464							
28.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	36.0800		36.0800							
29.	kotwy stalowe	szt.	91.5200		91.5200				SEK			
30.	lepik	kg	981.1966		981.1966				IZW			
31.	lepik asfaltowy na zimno	kg	259.5174		259.5174							
32.	łączniki do mocowania izolacji termicznej	szt.	936.0000		936.0000							
33.	Materiały konstrukcji wsporczej	kpl.	52.7200		52.7200							
34.	Materiały pomocnicze (wsporniki, płyty techniczne itp.)	kpl.	3.0000		3.0000							
35.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	68.8480		68.8480							
36.	Narożnik z siatką	m	263.9062		263.9062							
37.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	30.6000		30.6000							
38.	okna z tworzyw PCV	m ²	22.3830		22.3830							
39.	papa	m ²	594.8186		594.8186				IZW			
40.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	584.6508		584.6508							
41.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	584.6508		584.6508							
42.	pianka poliuretanowa	dm ³	5.2000		5.2000							
43.	piasek	m ³	0.1800		0.1800							
44.	piasek	m ³	2.6189		2.6189							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
45.	plyty styropianowe 14 cm	m ²	714.1706		714.1706							
46.	plyty styropianowe 3 cm	m ²	77.4215		77.4215							
47.	plyty styropianowe fundamentowe 14 cm	m ²	114.0711		114.0711							
48.	Podkład gruntujący	kg	16.8308		16.8308							
49.	Podkładowa masa tynkarska	kg	162.3115		162.3115							
50.	podokienniki prefabrykowane	m	118.4480		118.4480							
51.	preparat gruntujący	kg	13.4646		13.4646							
52.	Przegląd zkominiarski z protokołem	kpl.	1.0000		1.0000							
53.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	30.7902		30.7902							
54.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	152.5176		152.5176							
55.	siatka	m ²	102.2616		102.2616							
56.	siatka	m ²	110.6117		110.6117							
57.	siatka z włókna szklanego	m ²	811.5575		811.5575							
58.	siatka zbrojąca	m ²	416.6172		416.6172							
59.	silikon	dm ³	1.0400		1.0400							
60.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	1.0917		1.0917							
61.	Styropapa 18 cm	m ²	533.8116		533.8116							
62.	Tynk silikonowy	kg	2040.0547		2040.0547							
63.	tynk mozaikowy	kg	89.9882		89.9882				BAM			
64.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	9.9000		9.9000							
65.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	105.4400		105.4400							
66.	wkręty samogwintujące do blach	szt.	2314.1052		2314.1052				KNA			
67.	woda	m ³	0.2640		0.2640							
68.	woda	m ³	0.0120		0.0120							
69.	zaprawa	m ³	1.3998		1.3998							
70.	zaprawa cementowa M 50	m ³	5.5923		5.5923							
71.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.1345		0.1345							
72.	zaprawa klejąca	kg	942.5220		942.5220							
73.	zaprawa klejowa	kg	2674.8935		2674.8935							
74.	zaprawa klejowa	kg	5284.2000		5284.2000							
75.	zaprawa klejowa bitumiczna	kg	622.2060		622.2060							
76.	zaśleпки z tworzywa sztucznego	szt	50.5464		50.5464							
77.	materiały pomocnicze	zł										
78.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	czas pracy rusztowania	m-g	666.3739		
2.	piła do ciecía płytek	m-g	1.0560		
3.	piła tarczowa	m-g	0.1440		
4.	rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	38.2020		
5.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	7.8000		
6.	środek transportowy	m-g	12.1649		
7.	środek transportowy	m-g	18.6418		
8.	środek transportowy	m-g	4.0904		
9.	środek transportowy	m-g	0.1050		
10.	środek transportu poziomego	m-g	1.3430		
11.	ubijak spalinowy	m-g	1.8656		
12.	wózek	m-g	3.0504		
13.	wyciąg	m-g	448.9725		
14.	wyciąg	m-g	0.2133		
15.	wyciąg	m-g	5.0839		
16.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.8953		
17.	żuraw okienny	m-g	3.6830		
18.	żuraw okienny przenośny	m-g	2.1227		
19.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	15.7614		
				RAZEM	

Słownie: