

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu w budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 80 w Warszawa Ursus					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 13,50*1,0	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1	analogia	13,50	m	13,500	
				RAZEM	13,500
3	KNR-W 4-01 0541-08	Prowizoryczne zabezpieczenie przed opadami połaci dachowych folią z rozebraniem	m ²		
d.1	analogia	147,150	m ²	147,150	
				RAZEM	147,150
4	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1		14,10	m	14,100	
				RAZEM	14,100
5	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1		8,65*2	m	17,300	
				RAZEM	17,300
6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich podrynnowych z gzymsów blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	analogia	13,50	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
7	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	analogia	13,50*10,90	m ²	147,150	
				RAZEM	147,150
8	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	analogia	147,150	m ²	147,150	
				RAZEM	147,150
9	KNR 19-01 1019-01	Demontaż wjazdu dachowego o pow. do 1.0 m2	szt.		
d.1	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego - deski	m ²		
d.1	analogia	13,50*10,90	m ²	147,150	
				RAZEM	147,150
2		Prace montażowe			
11	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - przyjęto 15% ((11,00*14)+(2,00*3))*0,15	m		
d.2	analogia		m	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie wjazdu w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.2	analogia	2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
d.2	analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	analogia	147,150	m ²	147,150	
				RAZEM	147,150
15	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
d.2	analogia	147,150	m ²	147,150	
				RAZEM	147,150
16	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku na kominach siatką ciętociągnioną	m ²		
d.2	analogia	(((1,53+0,51)*2)*0,9)+(((1,65+0,56)*2)*1,04)+(((1,90+0,57)*2)*1,02)+(((1,06+0,54)*2)*0,86)+(((1,47+0,54)*2)*1,0)	m ²	20,080	
				RAZEM	20,080
17	KNR-W 4-01 0735-01	Wykonanie tynków silikonowych na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.2	analogia	20,080	m ²	20,080	
				RAZEM	20,080
18	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	analogia	147,150	m ²	147,150	
				RAZEM	147,150
19	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.2	0414-11				
	analogia	13,50	m	13,500	
				RAZEM	13,500
20	KNR K-05	Montaż obróbek blacharskich podrynnowych z gzymsów wcześniej zdję-	m		
d.2	0501-03	tych			
	analogia	13,50	m	13,500	
				RAZEM	13,500
21	KNR K-05	Montaż rynien dachowych wcześniej zdjętych	m		
d.2	0501-03				
	analogia	17,30	m	17,300	
				RAZEM	17,300
22	KNR K-05	Montaż rur spustowych wcześniej zdjętych	m		
d.2	0502-02				
	analogia	14,10	m	14,100	
				RAZEM	14,100
23	KNR 2-02	Obróbki kominowe przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy	m ²		
d.2	0506-02	ocynkowanej			
	analogia	$((1,53+0,51)*2)+((1,65+0,56)*2)+((1,90+0,57)*2)+((1,06+0,54)*2)+((1,47+0,54)*2)*0,3$	m ²	6,198	
				RAZEM	6,198
24	KNR 0-15	Pokrycie dachów blachami powlekany profilowanymi (trapezowymi) o	m ²		
d.2	0522-04	skoku fali 150 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 120 cm			
	analogia	147,150	m ²	147,150	
				RAZEM	147,150
25	KNR 0-28	Montaż kapinosów na "czapkach" kominowych	m		
d.2	2629-06				
	analogia	$((1,53+0,51)*2)+((1,65+0,56)*2)+((1,90+0,57)*2)+((1,06+0,54)*2)+((1,47+0,54)*2)$	m	20,660	
				RAZEM	20,660
26	KNR-W 2-	Pokrycie "czapek" kominów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na-	m ²		
d.2	02 0504-03	wierzchniowej			
	analogia	$1,53*0,51+1,65*0,56+1,90*0,57+1,06*0,54+1,47*0,54$	m ²	4,154	
				RAZEM	4,154
27	KNR-W 2-	Zabezpieczenie otworów w kominach siatkami przeciw ptakom	szt.		
d.2	02 1215-01				
	analogia	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3		Prace dodatkowe			
28	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy i deski z rozbiórki na od-	m ³		
d.3	0108-15	ległość do 1 km			
	analogia	7,0	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
29	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy i deski z rozbiórki - za	m ³		
d.3	0108-16	każdy następny 1 km			
	analogia	7,0	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
30	KNR 4-01	Utylizacja papy z rozbiórki	m ²		
d.3	0519-04				
	analogia	147,150*2	m ²	294,300	
				RAZEM	294,300

Remont Zieliska