

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rmont balustrad tarasu "KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ" oraz remont balustrad podjazdu dla niepełnosprawnych					
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1	KNR 2-02	Balustrady tarasowe z profili ze stali nierdzewnej mocowane do boku ścian tarasu. Rozstaw słupków 1550 mm , wypełnienie z ramy prętowej o prześwicie max. 120 mm , wymiar ramy 1300x870 , Pochwyty o średnicy 50 mm mocowany do słupka za pomocą preta kwadratowego. Wysokość balustrady od poziomu płyt tarasu 1200 mm.Mocowanie słupków konstrukcyjnych do ścian tarasu poprzez blachę gr 10 mm.Należy zachować odsadzkę od ściany o ok 30 mm.	m		
d.1	1209-01	23,50	m	23,500	
				RAZEM	23,500
2	KNR 2-02	Balustrady tarasowe z profili ze stali nierdzewnej mocowane do wierzchu na konstrukcji podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do elementów nośnych mocowanych na wierzchu konstrukcji należy dołączyć elementy balustrady pełnej jak w pozycji 1-odsadzka od krawdzi tarasu ok. 20 cm.Do konstrukcji nośnej należy zamocować pochwyty dla osoby poruszającej się na wózku.Wysokość balustrady nad poziom płyt tarasu 1200 mm	m		
d.1	1209-01	12,50+4,0	m	16,500	
				RAZEM	16,500
3	KNR 2-02	Pochwyty dn 50 ze stali nierdzewnej na schodach zewnętrznych mocowany do ściany	m		
d.1	1207-01	2*2,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 2-02	Pochwyty dn 50 ze stali nierdzewnej na podjeździe dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim mocowany do balustrady murku oporowego podjazdu	m		
d.1	1207-01	18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR 2-02	Balustrady z profili ze stali nierdzewnej o wysokości 600 mm. mocowane na wierzchu murku podjazdu dla wózków. Rozstaw słupków 1550 , wypełnienie z prętów z e stali kwasoodpornej	m		
d.1	1209-01	18,70	m	18,700	
				RAZEM	18,700

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja balustrad tarasu oraz podjazdu na taras dla wózków inwalidzkich "KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ"
ADRES INWESTYCJI : 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 13
INWESTOR : Gmina Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA : Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2022

Data zatwierdzenia