


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY.

SKALA 1:100



P.P. - 90,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	96,42	96,44	96,53	96,55
Rzędna terenu projektowanego				
Rzędna osi rurociągu [m]	94,72			94,73
Zagłębienie osi rurociągu	1,70			1,82
Spadek	0,5 %			
	L=2,70m			
Średnica, materiał	Rury Ø63x5,8mm SDR11 PE100 PN16 według PN-EN 12201			
Długość trasy [m]	0,00	0,66	1,00	2,24
				2,52
				2,70
Oznaczenie	W0 bud			

1. Wodomierz jednostrumieniowy klasy C Ø20mm
2. Zawór odcinający do wody zimnej kulowy Ø20mm
3. Zawór antyskażeniowy typ EA 25-1 Ø20mm
4. Zawór spustowy ze złączką do węża dn 20mm

OZNACZENIA I

UWAGA I

1. Trasę przyłącza wytyczy uprawniony geodeta w obecności inspektora nadzoru.
2. Po wytyczeniu trasy przyłącza należy wykonać sprzętem ręcznym przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia.
3. Rozpoczęcie robót wykonać od włączenia do istniejącego wodociągu oraz trójnika kanalizacyjnego.
4. Wszystkie roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Istn. kabel tD zabezpieczyć rurą dwudzielną Arotia typ A110 PS L=2.0m.

**INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI**
ROK ZAŁOŻENIA 1968

**SPÓŁDZIELNIA PRACY**

ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Prezes 41/34-42-316
Sekretariat 41/34-30-250
Tel./Fax 41/34-42-316

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 4 05-800 PRUSZKÓW, ul.Adama Mickiewicza 4, działka nr ewid. 334/2, obręb 09.			
Inwestor	TBS "ZIELEŃ MIEJSKA" Sp. z o.o. 05-800 PRUSZKÓW ul. GORDZIAŁKOWSKIEGO 9			
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY.			
Rodzaj oprac.	P.W. PRZYŁĄCZA WODY - dz.nr ewid.334/2 i 407.			
PP	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data:
Projektował:	mgr inż. Jędrzica Dziedzic	KL-373/94		12.2020r.
Opracował:				Skala 1:100
Sprawił:	mgr inż. Grażyna Urbanowicz-Słusarek	KL-657/94		Nr rys.
				2
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI				