

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : 05-800 Pruszków ul. Kościelna 9
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Gordziałkowskiego 9 , 05-800 Pruszków
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego budynku głównego przy ul. Kościelnej 9 w Pruszkowie					
1	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne			
d.1	1 KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	0535-08	22,98*0,25*2	m ²	11,490	
	pas nadryn-nowy	22,98*0,40*2	m ²	18,384	
	pas podryn-nowy	(8,90+3,50)*0,30*2	m ²	7,440	
	obróbki boczne	(2,60+0,45)*2*0,25+(1,60+0,45)*2*0,25+(1,40+0,45)*2*0,45+(1,10+0,45)*2*	m ²	8,540	
	obróbki ko-minów	0,25+(0,80+0,45)*2*0,25+(1,60+2*0,20)*2*0,25+(0,70+2*0,20)*0,25	m ²	10,200	
	obróbki okien	12*(0,70+1,0)*2*0,25	m ²		
	połaciowych	0,80*0,80*4*0,25	m ²	0,640	
	obróbka wy-łazu dacho-wego				
				RAZEM	56,694
d.1	2 KNR 4-01	Rozebranie gontów	m ²		
	0521-03	(4,47+13,75+4,48)*(9,0+3,5)-2,30*0,45-1,60*0,45*2-1,35*0,45-0,6*0,9*12	m ²	274,188	
				RAZEM	274,188
d.1	3 KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	0535-04	22,98*2	m	45,960	
				RAZEM	45,960
d.1	4 KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	0535-06	2*(10,15+0,45)+2*(12,15+0,45)	m	46,400	
				RAZEM	46,400
d.1	5 KNR 2-02	Monatż folii wiatroprzepuszczalnej pod krycie z paneli z blachy trapezowej	m ²		
	0607-01	274,188	m ²	274,188	
				RAZEM	274,188
d.1	6 KNR 2-02	Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej -łaty , kontrłaty	m ²		
	0410-03	274,188	m ²	274,188	
				RAZEM	274,188
d.1	7 NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-chą powlekaną trapezową na łąkach	m ²		
	202 0537-04	274,188	m ²	274,188	
				RAZEM	274,188
d.1	8 NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
	202 0541-02	22,98*0,25*2	m ²	11,490	
	pas nadryn-nowy	22,98*0,40*2	m ²	18,384	
	pas podryn-nowy	(8,90+3,50)*0,30*2	m ²	7,440	
	obróbki boczne	(2,60+0,45)*2*0,25+(1,60+0,45)*2*0,25+(1,40+0,45)*2*0,45+(1,10+0,45)*2*	m ²	8,540	
	obróbki ko-minów	0,25+(0,80+0,45)*2*0,25+(1,60+2*0,20)*2*0,25+(0,70+2*0,20)*0,25	m ²	10,200	
	obróbki okien	12*(0,70+1,0)*2*0,25	m ²		
	połaciowych	0,80*0,80*4*0,25	m ²	0,640	
	obróbka wy-łazu dacho-wego				
				RAZEM	56,694
d.1	9 NNRNKB	(z.VI) Okna dachowe połaciowe	kpl.		
	202 1027-01	12,0	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
d.1	10 KNNR 2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
	0508-02	4,47+13,75+4,48	m	22,700	
				RAZEM	22,700
d.1	11 KNR 4-01	Montaż zdemontowanych rur spustowych	m		
	0535-06	2*(10,15+0,45)+2*(12,15+0,45)	m	46,400	
				RAZEM	46,400
d.1	12 KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe wraz z czasem pracy rusztowań	m ²		
	1604-02	(4,48*2+13,75)*0,70*5+(4,48*2+13,75)*0,70*4+(4,48*2+13,75-4)*0,70	m ²	156,170	
				RAZEM	156,170
d.1	13 KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
	0108-11				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		274,188*0,007	m ³	1,919	
				RAZEM	1,919
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za	m ³		
d.1	0108-12	każdy następny 1 km	m ³	1,919	
		1,919		RAZEM	1,919