

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Częściowy remont obróbek blacharskich
ADRES INWESTYCJI : Milanówek ul. Bliska 1 C
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Gordziałkowskiego 9 , 05-800 Pruszków
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Częściowa wymiana obróbek , wymiana koszy zlewowych w budynku Bliska 1 C					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	pas nadryn- nowy	(21,49+2*0,25)*2*0,25+(12,19+2*0,25)*2*0,25	m ²	17,340	
	pas podryn- nowy	(21,49+2*0,25)*2*0,35+(12,19+2*0,25)*2*0,35	m ²	24,276	
				RAZEM	41,616
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		(21,49+2*0,25)*2+(12,19+2*0,25)*2	m	69,360	
				RAZEM	69,360
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie koszy zlewowych z blachy powlekanej	m ²		
		(0,70+0,45*2)*0,80*2+0,45*0,70*2	m ²	3,190	
				RAZEM	3,190
4	NNRNB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		41,616	m ²	41,616	
				RAZEM	41,616
5	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej powlekanej	m		
		69,36	m	69,360	
				RAZEM	69,360
6	KNR-W 2-02 0535-03	Montaż koszy zlewowych z blachy powlekanej - analogia	m ²		
		3,19	m ²	3,190	
				RAZEM	3,190
7	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		21,50*6*0,8+(21,50-2,70*2)*6*0,8	m ²	180,480	
				RAZEM	180,480